



Standaardvoorschriften gemeente Wijdmeren: Boombescherming op bouwlocaties

Voordat bouwwerkzaamheden beginnen, aandacht voor de volgende voorschriften:

1. Algemeen

De voorschriften voor de bescherming van bomen dienen op de bouwlocatie aanwezig te zijn. De te treffen maatregelen dienen voor de uitvoering van de werkzaamheden in overleg met de boombeheerder van Beheer Openbare Ruimte en vervolgens met de directie te vastgesteld (zie: Standaard R.A.W. bepalingen). De aannemer is verplicht zijn medewerkers op deze voorschriften te wijzen en zorg te dragen voor de inachtneming daarvan.

2. Schade

Bij beschadiging van wortels, takken en/of stam is de aannemer verplicht dit onmiddellijk aan de boombeheerder en de directie te melden. Vakkundig ingrijpen kan grotere schade en vervolgschade beperken dan wel voorkomen. Toegebrachte schade dient de veroorzaker te vergoeden. De hoogte van het schadebedrag wordt bepaald door de aard en omvang van de toegebrachte schade en de boomwaarde volgens de "Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen" (NVTB) voor de waardebepaling van de bomen.

3. Beschermingscode

- 3.1 Vooruitlopend op bouw-/sloopactiviteiten moeten de te handhaven bomen met de werkelijke kroonprojectie op tekening staan aangegeven.**
- 3.2 Neem voor de start van de werkzaamheden contact op met de boombeheerder over de te nemen beschermingsmaatregelen.**
- 3.3 Machinaal graafwerk binnen de kroonprojectie is verboden!**
- 3.4 Voorkom bodemverdichting onder de kroonprojectie door transport, opslag van materialen e.d.**
- 3.5 Snoeien van takken en wortels dikker dan 5 cm doorsnede uitsluitend na overleg met de boombeheerder en toestemming van de directie en vervolgens laten uitvoeren door vakbekwame boomverzorgers (European Treeworkers).**

4. Boombescherming

Bomen op een werkterrein dienen zodanig met geschikte materialen beschermd te worden (niet-verplaatsbare bouwhekken, palissaden, houten schuttingen, steigeronderdelen etc.) zodat beschadigen aan de wortelzone, stam en kroon uitgesloten zijn.

Bij beperkte ruimte moet bescherming van de boomspiegel of minimaal een stambescherming aangebracht worden die en de bast niet kan beschadigen en zoveel mogelijk beschadigen erna kan voorkomen. Indien de voorgeschreven maatregelen niet toereikend zijn, meldt de aannemer dit onmiddellijk aan de boombeheerder en de directie.

5. Bouwplaats/Bouwverkeer

Binnen de kroonprojectie mogen geen bouw- en directieketen staan. Tijdelijk bouwwegen binnen de kroonprojectie zijn uitsluitend toegestaan indien deze zijn voorgeschreven (bestek) in overleg met boombeheerder en de daarop volgende toestemming van de directie. Gebruik van rijplaten (beton, staal hout of kunststof) en/of andere voorzieningen zijn dan noodzakelijk. Toiletvoorzieningen (chemische toiletten) mogen uitsluiten op verharde oppervlakken worden geplaatst en niet binnen de kroonprojectie van bomen of in groenvoorzieningen..

6. Graafwerkzaamheden

In de wortelzone binnen de kroonprojectie is machinaal graven niet toegestaan. Ook bij het verwijderen van bestratingen en trottoirbanden e.d. niet. Doorzagen van wortels dikker dan 5 centimeter mag niet. Het in handkracht ondergraven en/of onderboren is wel toegestaan,. Het gestuurd onderboren van kabels en leidingen verdient de voorkeur.

Slechts bij hoge uitzondering en dan uitsluitend indien voorgeschreven (bestek) en in overleg met de boombeheerder zijn ontgravingen, in handkracht uit te voeren, binnen de wortelzone mogelijk. Uitsluitend in overleg met de boombeheerder en de daarop volgende toestemming van de directie kunnen incidenteel wortels tot een doorsnede van 5 cm recht worden doorgezaagd. Dit moet wel vakkundig gebeuren, dus knippen en zagen. Nooit doorhakken met schoppen, kapot trekken of scheuren .

Een bouwput of –sleuf tegen de kroonprojectie van bomen mag niet langer dan drie weken open liggen. Blootliggende wortels moeten in alle gevallen beschermd worden tegen uitdroging en vorst (m.b.v. vochtige doeken of zwarte folie) en in ieder geval zo snel mogelijk worden toegedekt met een 10 centimeter dikke grondlaag. Bij vorst open sleuven aan de boomzijde direct afschermen.

7. Terreinhoogte aanpassingen

Terreinophogingen en –afgravingen binnen de kroonprojectie zijn alleen bij uitzondering toegestaan, en dan uitsluitend indien voorgeschreven (bestek) in overleg met de boombeheerder en de daarop volgende toestemming van de directie. Ophoging of afgraving leidt tot afsterving van boomwortels door schade of zuurstofgebrek. De op deze wijze zonder toestemming toegebrachte schade wordt verhaald.

8. Grondwaterniveau

Verandering van het grondwaterniveau, waar gevolgen uit voort kunnen komen voor de bomen in de omgeving mag alleen plaatsvinden na overleg met de boombeheerder en na toestemming van de directie. Met dien verstande dat het grondwaterniveau in de periode maart t/m juni altijd op het oorspronkelijke niveau moet liggen. Kan dat niet dan moeten in overleg met de boombeheerder en toestemming van de directie maatregelen getroffen worden om de bomen in het benadeelde gebied van geschikt water te voorzien.

9. Bodemverdichting

Verdichting van de bodem d.m.v. verdichtingsmachines (trillingen) leidt tot verdichting van de grond en verstikking van de boom en is niet toegestaan binnen de kroonprojectie. Bouwverkeer binnen de kroonprojectie is evenmin toegestaan.

10. Opslagplaats

Bouwmaterialen opslaan en/of zand en gronddepots inrichten binnen de kroonprojectie is niet toegestaan. Opslag van olie, brandstoffen en chemicaliën moet aan de wettelijke eisen voldoen; deze stoffen echter nooit binnen de kroonprojectie opslaan of in groenvoorzieningen. Cementresten, spoelwater en andere reststoffen (verpakkingen etc.) dienen zorgvuldig afgevoerd te worden; lozingen in bodem en/of oppervlaktewater zijn nooit toegestaan.